

Manual de Costos de Construcción

URBANISMO

Venezuela - USD - Enero 2022

Análisis de Precios Unitarios

29 / 153

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	K	COSTO DIRECTO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	K	COSTO DIRECTO							
5253 VIALIDAD																				
525351 PUENTES Y PONTONES																				
C10094	MATERIALES ENCOFRADO DE MADERA	3,840	M2	11.96	1,00000	45.94	ZA0061	OPERADOR GRUA DE 1RA., OFICIO 5-15	0,300	HM.DIA	8,35	3,62000	0,01							
YA0049	GRUA HIDRAULICA P&H CN 122D 22 TON, s/stock	0,500	UNIDAD	46.337,00	0,00200	3,88	C40066	CUADRILLA CABILLA, TIPO 3	1,000	CD.DIA	71,88	3,62000	0,24							
YC0005	BOMBA DE CONCRETO SCHWING SP-1000 (54M3/HH) 143357	0,500	UNIDAD	139.276,57	0,00300	17,50	5253515011 1 KG 1,87 S/C.ACERO REF.RAT=2100 KG/CM2,D=5/8"P/PUENTES/PONTONES/VIADUCTOS RENDIMIENTO = 1.150,00 KG / día													
YZ0001	ANDAMIO TUBULAR 1.50 x 1.80 x 1.15 M + TABLA	20,000	SEMANA	6,00	1,00000	10,05														
C30035	EQUIPO CONCRETO / ENCOFRADO TIPO 1	1,000	EQ.DIA	3.460,80	0,00472	1,37														
ZA0032	MAQUINISTA DE CONCRETO DE 1RA., OFICIO 2-30	0,500	HM.DIA	7,16	3,62000	1,08														
ZA0061	OPERADOR GRUA DE 1RA., OFICIO 5-15	0,500	HM.DIA	8,35	3,62000	1,27														
C40052	CUADRILLA CONCRETO PUENTES/PONTONES, TIPO 1	1,000	CD.DIA	177,27	3,62000	53,75														
5253515009 1 KG 1,96														S/C.ACERO REF.RAT=2100 KG/CM2,D=3/8"P/PUENTES/PONTONES/VIADUCTOS RENDIMIENTO = 1.000,00 KG / día						
AZ0009	SEPARADOR DE CABILLA P/PANTALLA 1/2" x 50 MM (16-00-000)	0,050	UNIDAD	0,24	1,03000	0,01								AZ0009	SEPARADOR DE CABILLA P/PANTALLA 1/2" x 50 MM (16-00-000)	0,040	UNIDAD	0,24	1,03000	0,01
DB0001	CABILLA ESTR.10 MM S-60, 3/8",L=12 M, 7,40 KG/PZA (640610)	1,000	KG	1,30	1,06500	1,38								DB0003	CABILLA ESTR.16 MM S-60, 5/8",L=12 M, 18,92 KG/PZA (64061)	1,000	KG	1,30	1,05500	1,37
DC0001	ALAMBRE LISO GALV. CAL.18, 102.04 M/KG KILIADO (19-32)	0,014	KG	1,46	1,05000	0,02								DC0001	ALAMBRE LISO GALV. CAL.18, 102.04 M/KG KILIADO (19-32)	0,011	KG	1,46	1,05000	0,02
YA0049	GRUA HIDRAULICA P&H CN 122D 22 TON, s/stock	0,300	UNIDAD	46.337,00	0,00200	0,03	YA0049	GRUA HIDRAULICA P&H CN 122D 22 TON, s/stock	0,300	UNIDAD	46.337,00	0,00200	0,02							
YZ0001	ANDAMIO TUBULAR 1.50 x 1.80 x 1.15 M + TABLA	20,000	SEMANA	6,00	1,00000	0,12	YZ0001	ANDAMIO TUBULAR 1.50 x 1.80 x 1.15 M + TABLA	20,000	SEMANA	6,00	1,00000	0,10							
C30049	CAMION GRUA, CAP= 17/ 5.9 TON	0,500	EQ.DIA	84.392,53	0,00200	0,08	C30049	CAMION GRUA, CAP= 17/ 5.9 TON	0,500	EQ.DIA	84.392,53	0,00200	0,07							
C30058	EQUIPO CABILLA TIPO 1	1,000	EQ.DIA	14.500,04	0,00199	0,03	C30058	EQUIPO CABILLA TIPO 1	1,000	EQ.DIA	14.500,04	0,00199	0,03							
ZA0060	OPERADOR GRUA DE 2DA., OFICIO 5-14	0,500	HM.DIA	8,00	3,62000	0,01	ZA0060	OPERADOR GRUA DE 2DA., OFICIO 5-14	0,500	HM.DIA	8,00	3,62000	0,01							
ZA0061	OPERADOR GRUA DE 1RA., OFICIO 5-15	0,300	HM.DIA	8,35	3,62000	0,01	ZA0061	OPERADOR GRUA DE 1RA., OFICIO 5-15	0,300	HM.DIA	8,35	3,62000	0,01							
C40066	CUADRILLA CABILLA, TIPO 3	1,000	CD.DIA	71,88	3,62000	0,26	C40066	CUADRILLA CABILLA, TIPO 3	1,000	CD.DIA	71,88	3,62000	0,23							
5253515010 1 KG 1,90							5253515012 1 KG 1,77 S/C.ACERO REF.RAT=2100 KG/CM2,D=3/4"P/PUENTES/PONTONES/VIADUCTOS RENDIMIENTO = 1.430,00 KG / día													
AZ0009	SEPARADOR DE CABILLA P/PANTALLA 1/2" x 50 MM (16-00-000)	0,045	UNIDAD	0,24	1,03000	0,01	AZ0009	SEPARADOR DE CABILLA P/PANTALLA 1/2" x 50 MM (16-00-000)	0,035	UNIDAD	0,24	1,03000	0,01							
DB0002	CABILLA ESTR.12 MM S-60, 1/2",L=12 M, 16,66 KG/PZA (64061)	1,000	KG	1,30	1,06000	1,38	DB0004	CABILLA ESTR.20 MM S-60, 3/4",L=12 M, 29,58 KG/PZA (64061)	1,000	KG	1,30	1,05000	1,37							
DC0001	ALAMBRE LISO GALV. CAL.18, 102.04 M/KG KILIADO (19-32)	0,012	KG	1,46	1,05000	0,02	DC0001	ALAMBRE LISO GALV. CAL.18, 102.04 M/KG KILIADO (19-32)	0,010	KG	1,46	1,05000	0,02							
YA0049	GRUA HIDRAULICA P&H CN 122D 22 TON, s/stock	0,300	UNIDAD	46.337,00	0,00200	0,03	YA0049	GRUA HIDRAULICA P&H CN 122D 22 TON, s/stock	0,300	UNIDAD	46.337,00	0,00200	0,02							
YZ0001	ANDAMIO TUBULAR 1.50 x 1.80 x 1.15 M + TABLA	20,000	SEMANA	6,00	1,00000	0,11	YZ0001	ANDAMIO TUBULAR 1.50 x 1.80 x 1.15 M + TABLA	20,000	SEMANA	6,00	1,00000	0,08							
C30049	CAMION GRUA, CAP= 17/ 5.9 TON	0,500	EQ.DIA	84.392,53	0,00200	0,08	C30049	CAMION GRUA, CAP= 17/ 5.9 TON	0,500	EQ.DIA	84.392,53	0,00200	0,06							
C30058	EQUIPO CABILLA TIPO 1	1,000	EQ.DIA	14.500,04	0,00199	0,03	C30058	EQUIPO CABILLA TIPO 1	1,000	EQ.DIA	14.500,04	0,00199	0,02							
ZA0060	OPERADOR GRUA DE 2DA., OFICIO 5-14	0,500	HM.DIA	8,00	3,62000	0,01	ZA0060	OPERADOR GRUA DE 2DA., OFICIO 5-14	0,500	HM.DIA	8,00	3,62000	0,01							
ZA0061	OPERADOR GRUA DE 1RA., OFICIO 5-15	0,300	HM.DIA	8,35	3,62000	0,01	ZA0061	OPERADOR GRUA DE 1RA., OFICIO 5-15	0,300	HM.DIA	8,35	3,62000	0,01							
C40066	CUADRILLA CABILLA, TIPO 3	1,000	CD.DIA	71,88	3,62000	0,18	C40066	CUADRILLA CABILLA, TIPO 3	1,000	CD.DIA	71,88	3,62000	0,18							
5253515013 1 KG 1,69							S/C.ACERO REF.RAT=2100 KG/CM2,D=1"P/PUENTES/PONTONES/VIADUCTOS RENDIMIENTO = 1.730,00 KG / día													