

# Manual de Costos de Construcción

## REMODELACION

Venezuela - USD - Enero 2022

7 / 273

### Análisis de Precios Unitarios

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	K	COSTO DIRECTO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	K	COSTO DIRECTO
<b>5351 PREPARACION DEL SITIO</b>													
<b>535153 REMOCIONES</b>													
<b>5351535002 1 KG 3,07</b>													
<b>REMOCION ESTRUCTURAS O ELEMENTOS ESTRUCTURALES METALICOS TUBULARES</b>													
RENDIMIENTO = 960,00 KG / día													
DZ0005	DISCO DE CORTE PARA ESMERIL 7"	1,000	UNIDAD	2,75	1,03000	2,83	YD0021	ESMERIL PORTATIL 7", 2200W	1,000	UNIDAD	184,81	0,00198	0,00
C10064	OXIGENO Y ACETILENO	0,001	GRUPO	48,67	1,00000	0,05	C30040	EQUIPO OXICORTE	1,000	EQ.DIA	1.059,43	0,00210	0,00
YD0021	ESMERIL PORTATIL 7", 2200W	1,000	UNIDAD	184,81	0,00198	0,00	C30083	EQUIPO DEMOLICION MENOR SUPERESTRUCTURA TIPO 1	1,000	EQ.DIA	332,30	0,04010	0,01
C30040	EQUIPO OXICORTE	1,000	EQ.DIA	1.059,43	0,00210	0,00	C30085	EQUIPO ACARREO TIPO 1	1,000	EQ.DIA	376,38	0,00397	0,00
C30083	EQUIPO DEMOLICION MENOR SUPERESTRUCTURA TIPO 1	1,000	EQ.DIA	332,30	0,04010	0,01	ZA0001	OBRERO DE 1RA., OFICIO 1-1	2,000	HM.DIA	5,96	3,58000	0,04
C30085	EQUIPO ACARREO TIPO 1	1,000	EQ.DIA	376,38	0,00397	0,00	ZA0002	AYUDANTE, OFICIO 1-2	2,000	HM.DIA	6,39	3,58000	0,05
ZA0001	OBRERO DE 1RA., OFICIO 1-1	2,000	HM.DIA	5,96	3,58000	0,04	ZA0003	CAPORAL, OFICIO 1-3	1,000	HM.DIA	7,16	3,58000	0,03
ZA0002	AYUDANTE, OFICIO 1-2	2,000	HM.DIA	6,39	3,58000	0,05	ZA0066	SOLDADOR DE 2DA., OFICIO 7-2	2,000	HM.DIA	7,16	3,58000	0,05
ZA0003	CAPORAL, OFICIO 1-3	1,000	HM.DIA	7,16	3,58000	0,03	<b>5351535005 1 ML 4,39</b>						
ZA0066	SOLDADOR DE 2DA., OFICIO 7-2	2,000	HM.DIA	7,16	3,58000	0,05	<b>REMOCION DE MARCOS METALICOS DE PUERTAS Y VENTANAS</b>						
RENDIMIENTO = 68,21 ML / día													
DZ0005	DISCO DE CORTE PARA ESMERIL 7"	1,000	UNIDAD	2,75	1,03000	2,83	YD0021	ESMERIL PORTATIL 7", 2200W	1,000	UNIDAD	184,81	0,00198	0,01
YD0021	ESMERIL PORTATIL 7", 2200W	1,000	UNIDAD	184,81	0,00198	0,01	C30083	EQUIPO DEMOLICION MENOR SUPERESTRUCTURA TIPO 1	1,000	EQ.DIA	332,30	0,04010	0,20
C30083	EQUIPO DEMOLICION MENOR SUPERESTRUCTURA TIPO 1	1,000	EQ.DIA	332,30	0,04010	0,02	C30085	EQUIPO ACARREO TIPO 1	1,000	EQ.DIA	376,38	0,00397	0,02
C30085	EQUIPO ACARREO TIPO 1	1,000	EQ.DIA	376,38	0,00397	0,00	ZA0001	OBRERO DE 1RA., OFICIO 1-1	2,000	HM.DIA	5,96	3,58000	0,63
ZA0001	OBRERO DE 1RA., OFICIO 1-1	2,000	HM.DIA	5,96	3,58000	0,07	ZA0002	AYUDANTE, OFICIO 1-2	1,000	HM.DIA	6,39	3,58000	0,34
ZA0002	AYUDANTE, OFICIO 1-2	2,000	HM.DIA	6,39	3,58000	0,07	ZA0003	CAPORAL, OFICIO 1-3	1,000	HM.DIA	7,16	3,58000	0,38
ZA0003	CAPORAL, OFICIO 1-3	1,000	HM.DIA	7,16	3,58000	0,04	<b>5351535006 1 M2 6,30</b>						
ZA0066	SOLDADOR DE 2DA., OFICIO 7-2	2,000	HM.DIA	7,16	3,58000	0,08	<b>REMOCION DE PUERTAS METALICAS</b>						
RENDIMIENTO = 30,66 M2 / día													
DZ0005	DISCO DE CORTE PARA ESMERIL 7"	1,000	UNIDAD	2,75	1,03000	2,83	YD0021	ESMERIL PORTATIL 7", 2200W	1,000	UNIDAD	184,81	0,00198	0,01
YD0021	ESMERIL PORTATIL 7", 2200W	1,000	UNIDAD	184,81	0,00198	0,01	C30083	EQUIPO DEMOLICION MENOR SUPERESTRUCTURA TIPO 1	1,000	EQ.DIA	332,30	0,04010	0,43
C30083	EQUIPO DEMOLICION MENOR SUPERESTRUCTURA TIPO 1	1,000	EQ.DIA	332,30	0,04010	0,02	C30085	EQUIPO ACARREO TIPO 1	1,000	EQ.DIA	376,38	0,00397	0,05
C30085	EQUIPO ACARREO TIPO 1	1,000	EQ.DIA	376,38	0,00397	0,00	ZA0001	OBRERO DE 1RA., OFICIO 1-1	2,000	HM.DIA	5,96	3,58000	1,39
ZA0001	OBRERO DE 1RA., OFICIO 1-1	2,000	HM.DIA	5,96	3,58000	0,07	ZA0002	AYUDANTE, OFICIO 1-2	1,000	HM.DIA	6,39	3,58000	0,75
ZA0002	AYUDANTE, OFICIO 1-2	2,000	HM.DIA	6,39	3,58000	0,07	ZA0003	CAPORAL, OFICIO 1-3	1,000	HM.DIA	7,16	3,58000	0,84
ZA0003	CAPORAL, OFICIO 1-3	1,000	HM.DIA	7,16	3,58000	0,04	<b>5351535007 1 UNIDAD 8,66</b>						
ZA0066	SOLDADOR DE 2DA., OFICIO 7-2	2,000	HM.DIA	7,16	3,58000	0,08	<b>REMOCION DE PUERTAS METALICAS</b>						
RENDIMIENTO = 18,25 UNIDAD / día													
DZ0005	DISCO DE CORTE PARA ESMERIL 7"	1,000	UNIDAD	2,75	1,03000	2,83							
C10064	OXIGENO Y ACETILENO	0,001	GRUPO	48,67	1,00000	0,05							