

Manual de Costos de Construcción

BANCA

Venezuela - USD - Enero 2022

44 / 147

Análisis de Precios Unitarios

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	K	COSTO DIRECTO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	K	COSTO DIRECTO
5457 PUERTAS / VENTANAS / MARCOS													
545752 VENTANAS													
5457525002 1 UNIDAD 65,59													
INSTALACION DE VENTANA DE ENTREGA DE REMESAS (PANAMERICANO), TOTALMENTE TERMINADA, SEGUN DETALLES Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE FONDO ANTICORROSIVO													
RENDIMIENTO = 2,00 UNIDAD / día													
CB0002	TABLA P/ENCOFRADO PINO CARIBE	0,014	M3	428,03	1,05000	6,29	IZ0001	MASTIQUE P/VIDRIOS (1/8 KG)	0,100	KG	2,72	1,03000	0,28
DD0002	CLAVOS 3.1/2" x 10, CAJA 25 KG (60-203)	0,500	KG	1,89	1,08000	1,02	YB0005	WINCHE CABALLETE 1+F S/ESTRUCTURA, C=500	0,135	UNIDAD	2.580,00	0,00198	0,09
C10239	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 (DOSIF.SACO)	0,003	M3	153,83	1,00000	0,46	C30010	EQUIPO ACABADO INTERIOR TIPO 1	1,000	EQ.DIA	340,22	0,00463	0,20
C30006	EQUIPO CARPINTERIA TIPO 1	1,000	EQ.DIA	502,89	0,00256	0,64	ZA0002	AYUDANTE, OFICIO 1-2	1,000	HM.DIA	6,39	3,22000	2,57
C30009	EQUIPO ALBAÑILERIA TIPO 2	1,000	EQ.DIA	652,76	0,00381	1,24	ZA0007	CARPINTERO DE 1RA., OFICIO 2-5	1,000	HM.DIA	8,00	3,22000	3,22
ZA0001	OBROERO DE 1RA., OFICIO 1-1	1,000	HM.DIA	5,96	3,22000	9,60	ZA0009	MAESTRO CARPINTERO DE 1RA., OFICIO 2-7	0,200	HM.DIA	8,86	3,22000	0,71
ZA0002	AYUDANTE, OFICIO 1-2	2,000	HM.DIA	6,39	3,22000	20,56	ZA0030	OPERADOR EQUIPO DE ELEVACION, OFICIO 2-28	0,135	HM.DIA	7,16	3,22000	0,39
ZA0005	ALBAÑIL DE 1RA., OFICIO 2-2	1,000	HM.DIA	8,00	3,22000	12,88	5457525005 1 M2 127,46						
ZA0007	CARPINTERO DE 1RA., OFICIO 2-5	1,000	HM.DIA	8,00	3,22000	12,88	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO, PLANO, TRANSPARENTE, INCOLORO, DE E=8MM						
RENDIMIENTO = 8,00 M2 / día													
IG0001	CRISTAL LAMINADO CLARO, E=8 MM	1,000	M2	100,00	1,20000	120,00	IZ0001	MASTIQUE P/VIDRIOS (1/8 KG)	0,100	KG	2,72	1,03000	0,28
IZ0001	MASTIQUE P/VIDRIOS (1/8 KG)	0,100	KG	2,72	1,03000	0,28	YB0005	WINCHE CABALLETE 1+F S/ESTRUCTURA, C=500	0,135	UNIDAD	2.580,00	0,00198	0,09
YB0005	WINCHE CABALLETE 1+F S/ESTRUCTURA, C=500	0,135	UNIDAD	2.580,00	0,00198	0,09	C30010	EQUIPO ACABADO INTERIOR TIPO 1	1,000	EQ.DIA	340,22	0,00463	0,20
C30010	EQUIPO ACABADO INTERIOR TIPO 1	1,000	EQ.DIA	340,22	0,00463	0,20	ZA0002	AYUDANTE, OFICIO 1-2	1,000	HM.DIA	6,39	3,22000	2,57
ZA0002	AYUDANTE, OFICIO 1-2	1,000	HM.DIA	6,39	3,22000	2,57	ZA0007	CARPINTERO DE 1RA., OFICIO 2-5	1,000	HM.DIA	8,00	3,22000	3,22
ZA0007	CARPINTERO DE 1RA., OFICIO 2-5	1,000	HM.DIA	8,00	3,22000	3,22	ZA0009	MAESTRO CARPINTERO DE 1RA., OFICIO 2-7	0,200	HM.DIA	8,86	3,22000	0,71
ZA0009	MAESTRO CARPINTERO DE 1RA., OFICIO 2-7	0,200	HM.DIA	8,86	3,22000	0,71	ZA0030	OPERADOR EQUIPO DE ELEVACION, OFICIO 2-28	0,135	HM.DIA	7,16	3,22000	0,39
ZA0030	OPERADOR EQUIPO DE ELEVACION, OFICIO 2-28	0,135	HM.DIA	7,16	3,22000	0,39	5457525006 1 UNIDAD 71,08						
INSTALACION DE VENTANA PARA CAJERO EXTRAHORARIO													
RENDIMIENTO = 1,00 UNIDAD / día													
C10236	MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:10 (DOSIF.SACO)	0,008	M3	212,78	1,00000	1,70	C10236	MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:10 (DOSIF.SACO)	0,008	M3	212,78	1,00000	1,70
C30009	EQUIPO ALBAÑILERIA TIPO 2	1,000	EQ.DIA	652,76	0,00381	2,49	C30009	EQUIPO ALBAÑILERIA TIPO 2	1,000	EQ.DIA	652,76	0,00381	2,49
ZA0002	AYUDANTE, OFICIO 1-2	2,000	HM.DIA	6,39	3,22000	41,12	ZA0002	AYUDANTE, OFICIO 1-2	2,000	HM.DIA	6,39	3,22000	41,12
ZA0005	ALBAÑIL DE 1RA., OFICIO 2-2	1,000	HM.DIA	8,00	3,22000	25,77	ZA0005	ALBAÑIL DE 1RA., OFICIO 2-2	1,000	HM.DIA	8,00	3,22000	25,77
5457525004 1 M2 122,96													
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO, PLANO, TRANSPARENTE, INCOLORO, DE E=8MM													
RENDIMIENTO = 8,00 M2 / día													
IF0001	VIDRIO TEMPLADO CLARO, E=8 MM	1,000	M2	110,00	1,05000	115,50							